UWAGI

Niniejszy projekt wnętrz powstał w ścisłym oparciu o projekt wykonawczy **Przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy - ul. Chodkiewicza 44** *działka nr 103/2, 104 oraz 105/3 obręb 177* autorstwa **mgr inż. arch. Tomasz Wach**. Zasadnicze założenia, funkcjonalne, formalne, konstrukcyjne i elementy projektów branżowych należy wykonywać w oparciu o ww projekt wykonawczy.

Projektanci zastrzegają sobie prawo do rewizji dokumentacji, ponieważ w przygotowaniu jest projekt ***Modyfikacja oraz uzupełnienie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J.Brudzińskiego w Bydgoszczy***

Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych, opisami technicznymi oraz specyfikacją techniczną.

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się ze wszystkimi dokumentami budowlanymi, składającymi się na dokumentację budowlaną i branżową tematu.

Instalacje na poszczególnych kondygnacjach wg projektów odpowiednich branż instalacyjnych. Projekty branżowe należy skonfrontować z rysunkami arkuszy outlinu podwieszonych.

Na rysunkach architektonicznych lokalizacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji zaznaczona jest orientacyjnie. Dokładna lokalizacja należy przyjąć zgodnie z rysunkami odpowiednich branż.

Wszystkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostały pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z odpowiednich rysunków branży konstrukcyjnej.

Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. Dodatkowo:

- .. typ oznacza wysokość parapetu liczoną od powierzchni wykończonej posadzki do górnej powierzchni wykończonego parapetu okiennego,
- .. powierzchnie podano w stanie surowym zw

wyjątku na sposób zliczania powierzchni przez program do komputerowego wspomagania projektowania CAD.

W wyjątku zmiany lub różnicy między projektem a stanem rzeczywistym w trakcie realizacji Wykonawca zobowiązany jest poinformować P.O.I. Alplan sp. z o.o.

Nie należy zadnego wymiaru, nieokreślonego liczbowo, mierzyć bezpośrednio z rysunku. W przypadku wątpliwości co do wymiarów Wykonawca winien zgłosić się do P.O.I. Alplan sp. z o.o.

Kwestie nieokreślone bezpośrednio w dokumentacji rozstrzygnąć

- .. warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- .. normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
- .. instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- .. instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych,
- .. przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.

Wymiary i sposób montażu elementów zabezpieczenia ścian ostatnie odbojnicowe, bariery zabezpieczające HR-1 należy zweryfikować na etapie wyposażania budynku i skonsultować z Inwestorem i Użytkownikiem, po uprzednim wyborze wyposażenia budynku.

Jeżeli producent/dostawca jakiegokolwiek wyposażenia lub elementu wykończenia wnętrza nie dysponuje materiałem/elementem zgodnym z definicją koloru określoną w projekcie wnętrz, winien jest skonsultować się z projektantem w celu uzgodnienia koloru/rysu materiału/elementu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących projektu wnętrz należy skontaktować się projektantem celem ich wyjaśnienia.

Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Dokumentacja nie może być kopiowana, ani udostępniana bez zgody projektantów. Wnioskie przenoszenie zmiany dokumentacji części architektonicznej należy uzgodnić z projektantem. Zmiany należy przedłożyć w formie propozycji, wniosku materiałowego lub rozwiązania projektowego do akceptacji P.O.I. Alplan sp. zo.o.

** zauważoną podstawę projektową zwrócić wykonawcy wnętr*

LEGENDA

- ogrodzenie
- ogrodzenie
- ogrodzenie
- ogrodzenie
- ogrodzenie
- ogrodzenie
- ogrodzenie
- ogrodzenie
- ogrodzenie
- ogrodzenie
- ogrodzenie
- ogrodzenie

ORIENTACJA I SYTUACJA



Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji
allplan
ul. Chodkiewicza 44, 85-064 Bydgoszcz
tel. (+48 52) 345 64 00, fax (+48 52) 345 64 10

Opracowanie projektów wnętrz w powstającym budynku A, budynku B oraz budynku G Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Inwestycja Medyczna
ul. Ogrodowa 31
61-100 Toruń

projekt wnętrz	
architektura	
mgr inż.arch. A. Kaczorowska upr. WKP/0027/01	
mgr inż.arch. A. Trzebiatka	
mgr inż.arch. K. Tybiak	
inż. arch. M. Bujakowski	
inż. arch. A. Mikołajczak	

WYPOSAŻENIE/BUD.B2A

niski parter

DATA	SKALA	FORMAT	NR RYS.
marzec 2014	1:50	W-07	01